

1、悬浮门洞尺寸内路面水平差 $\leq 50\text{mm}$;

- 2、根据图纸尺寸开挖和浇筑混凝土基础 (C40)；
- 3、所有穿线管必须在浇筑混凝土基础时布置完成；
- 4、待混凝土牢固后，直接用高强度膨胀螺栓调试安装；
- 5、门体管材采用热镀锌钢管，表面采用聚氟彩色粉末喷涂；